

REQUEST FOR QUOTATION RFQ/HCR/SYR/24/41

For the Provision of Maintenance and reinforced services to the patients' lift at Aleppo University Hospital

Annex -A- Bill of Quantities (BoQs) and Scope of Works

#	وصف البند	Description	Unit of Measures	QTY
1	زوايا حديد قياس 10*120 مم طول 800 مم مدهونة ايبوكسي.	Angle metal, Size 10*120mm, length 800mm, painted with epoxy.	PIECES	20
2	براغي فولاذ أبيض قياس 18 مم طول 250 مم مع عزقات و رنديلات.	Steel screws, white, size 18mm, length 250mm, with nuts & bolts.	PIECES	120
3	براغي تيفور قياس 18 مم طول 150 مم.	Tifor screws, size 18mm, length 150mm.	PIECES	20
4	حقن ايبوكسي لبراغي التيفور.	Epoxy injection for the Tifor screws.	PIECES	20
5	صفائح معدنية قياس 250*150*40 مم مثقبة بثقوب قياس 18 مم مدهونة ايبوكسي.	Metal plates, Size 250*150*40mm, with holes 18mm.	PIECES	4
6	تسوية داخلية للجدران.	Internal re-shaping of walls.	PIECES	40
7	تسوية خارجية للجدران.	External re-shaping of walls.	PIECES	40
8	مبسطات معدنية قياس 8*120 مم طول 800 مم مدهونة ايبوكسي.	Angled metal, size 120*8mm, length 800mm, painted with epoxy.	PIECES	40
9	قص حجر التلبيس مكان تركيب المبسطات المعدنية.	Cutting the stone cladding facade where the angled metals are installed.	PIECES	40
10	ترميم مكان حجر التلبيس المقصوص.	Restoring the place of the cut stone cladding facade.	PIECES	40
11	تركيب سقالة خمسة طوابق لزوم تنفيذ الأعمال.	Provision of Scaffolding work for five floors.	LUMPSUM	1
12	فك محرك المصعد و رفعه و اعادة تركيبه بعد انتهاء أعمال تدعيم قاعدته.	Remove the elevator engine and reinstall it after completing the work	LUMPSUM	1
13	تلبيس حجر مكان الحجر المتساقط.	Replacing fallen stone cladding facade.	m2	15
14	معالجة حجر تلبيس بنر المصعد بشكل كامل من الواجهات الثلاث.	Processing the stone cladding facade of the elevator banner from the three sides.	LUMPSUM	1